


Anlage 2 zu DS 18/049


Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Stadt 27.02.2018		Bestandsanalyse ungedeckte Anlagen																																																		
Gliederungsziffer	Anlagenname	Ordnungsziffer Anlagenanteil	Eigenschaften der Freisportanlage											Einheitspreis für Sanierung / Neubau	Bauzustandsstufe				Ausstattung der Freisportanlage										Prognose wahrscheinlicher Kosten im Kalenderjahr (inkl. 2% jährlicher Preissteigerung - Brutto)								Bemerkung	Handlungsbedarfe/ Handlungsempfehlungen														
			Anlagentyp	Bodenbelag	Baujahr	durchgeführte Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahme	Länge	Breite	Nettofläche in m ²	Bruttofläche in m ²	Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2	Längsseite in m x 2		Stirnseite in m x 2	Größtmögliche wettkampftauglich	1	2	3	4	Sicherheitsmangel	Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschallung	Bewässerung	Ballfangzaun	Einfriedung	Sportstätte	Drainage	Coaching-Zone	Jahr der fälligen Modernisierung	2018	2019	2020	2022	2024			2025	2027	2032											
1	Sportzentrum Pinneberg	1.1.	Kampfbahn B																							Fläche in Kampfbahntyp B integriert																										
		1.1.1.	Großspielfeld 1 - Fußball (Wettkampf) - Infield der Kampfbahn	Rasen	-	Jährliche Rasenregeneration im Sommer	105	68	7.140	7.630	1	2	0,7	2	Ja	15,00 €	X																								<ul style="list-style-type: none"> Sportstrasen nach DIN-Aufbau Sicherheitsraum in den Eckbereichen nicht gegeben (Stolperkante durch hoch gewachsene Grasnarbe und Kasterinnenabdeckung) 5 m Raum freigespielt - der Bereich wird einmal in der Sommerpause saniert. Sonst wird er lediglich bei Bedarf mit Oberboden oder Sand ausgebessert. Beschallungsanlage vorhanden, jedoch defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Teilweise müssen Regner höher gesetzt werden. Die Mittelfeldregner sind bereits beauftrag. Die Beregnungspumpe müsste vermutlich 2018 getauscht werden - Kosten rd. 6.000 € Wenn eine Beschallung erforderlich ist, müsste eine neue Anlage installiert werden. Kosten sind dann durch einen Fachbetrieb für Veranstaltungstechnik zu ermitteln. 										
		1.1.2.	Kampfbahntyp B	Kunststoff, strukturbeschichtet	-	Neue Spritzbeschichtung im Jahr 2011 bei allen Kunststoffflächen Wasserpumpe wurde 2008 getauscht	-	-	5.315	-	-	-	-	-	-	90,00 €		X						Ja	Ja		Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein				507.051,00 €							<ul style="list-style-type: none"> Werbebanner vorhanden - Werbung mit Genehmigung der Stadt erlaubt - Verein führt gemäß Entgeltordnung die aus den Werbemaßnahmen erzielten Einnahmen an die Stadt ab Abnutzungserscheinungen an der Kunststoffdeckschicht Abdeckung des Wassergrabens defekt Im Eigentum des VfL Pinneberg befinden sich zwei mobile Tore, die Stabhochsprunganlage (ohne Abdeckung) und das Fangnetz der Diskuswurfanlage Drainage über Linientwässerung Beschallungsanlage vorhanden, jedoch defekt (gilt für alle Anlagenteile der Kampfbahn) Beleuchtung über Flutlicht (gilt für alle Anlagenteile der Kampfbahn) 	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Reparatur der Abdeckung für den Wassergraben 						
		1.1.3.	Weitsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00 €		X					Ja	Ja	Ja		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> 3 Bahnen Abmaße Sprunggrube: 7 x 9 m = 63 m² Sprunggrubeineinfassung defekt (Softsteinrandeinfassung) 	<ul style="list-style-type: none"> Abdeckung an der Sprunggrube 2018 ausbessern 									
		1.1.4.	Hochsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00 €		X					Nein	Ja	Ja		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> Kasten der Hochsprungmatte defekt - nicht mehr abschließbar - Es dringt Wasser ein; Ursache konnte noch nicht gefunden werden 	<ul style="list-style-type: none"> Reparatur des Abdeckkastens der Hochsprungmatte 									
		1.1.5.	Stabhochsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00 €	X						Nein	Ja	Ja		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> Wettkampfanlage im Eigentum des VfL Pinneberg, die im Jahr 2017 eingebaut wurde 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 									
		1.1.6.	Hammer- und Diskuswurfanlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	-	Der VfL Pinneberg hat 2017 ein neues Netz angeschafft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00 €		X					Ja	Ja	Ja		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> Abwurf defekt Netz im Eigentum des VfL Pinneberg 	<ul style="list-style-type: none"> Ersatzbeschaffung Einlage Abwurfing - Kosten rd. 400 € Ggf. Erneuerung Hammerwurfgeschütze, damit eine Hochziehvorrichtung vorhanden ist - Kosten rd. 8.000 € incl. Einbau ohne Netz 									
		1.1.7.	Speerwurfanlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00 €		X					Nein	Ja	Ja		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 										
		1.1.8.	100 m Kurzstreckenlaufbahn	Kunststoff, strukturbeschichtet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00 €		X					Nein	Ja	Ja		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> 6 Bahnen Teilbereiche mit Schüttbelag ausgebessert - Laufbahnbelag ansonsten strukturbeschichtet (Belagsunterschied) 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 									
		1.1.9.	Weitsprunganlage (separat)	Kunststoff, strukturbeschichtet	-	-	58	1,5	87	-	-	-	-	-	-	90,00 €		X					Ja	Ja	Ja		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020				8.299,80 €						<ul style="list-style-type: none"> 2 Bahnen Abmaße der Sprunggruben je: 3 x 10 m = 30 m² Linierung sollte erneuert werden 	<ul style="list-style-type: none"> Linierung 2018 erneuern 								
		1.1.10.	Kugelstoßanlage	Beton/Rasen	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	25,00 €	X						Nein	Ja	Nein		Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> 3 Stoßkreise 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 									
1.1.11.	Beachvolleyballanlage	Sand	-	-	24	13	312	-	-	-	-	-	-	30,00 €	X						Nein	Ja*	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein										<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsraum an den Längsseiten 2 m zu schmal *Anlage nur bedingt barrierefrei erreichbar, da man Rasenflächen gehen muss 	<ul style="list-style-type: none"> Die alte Einfriedung zurückbauen, damit der Sicherheitsraum wieder gegeben ist 												
1.2.	Großspielfeld 2 - Fußball	Rasen	-	Jährliche Rasenregeneration im Sommer	105	70	7.350	7.848	1	2	1,7	1,3	Ja	22,00 €	X						Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja										<ul style="list-style-type: none"> Sportstrasen nicht nach DIN-Aufbau - führt zu Nutzungseinschränkungen aufgrund geringer Belastbarkeit (wenig/kein Trainingsbetrieb) Zur Durchführung des Sportbetriebs werden die Sanitäräume des Vereinsheimes des SCP genutzt Tribüne wurde vom SCP errichtet Sportplatz an SCP-Verpachtet - Vertrag vom 14.01.1964; Vertragslaufzeit 99 Jahre unlaufende Barriere vorhanden - steht an den Stirnseiten im hindernisfreien Raum - Bei einer künftigen Sanierung/Modernisierung sind die aktuellen Regeln der DIN 18035 zu beachten 5 m Raum freigespielt - der Bereich wird einmal in der Sommerpause saniert. Sonst wird er lediglich bei Bedarf mit Oberboden oder Sand ausgebessert. Spielfeld von Maulwürfen befallen - Einbau einer Maulwurfsperre für 2018 vorgesehen - Mittlereinplanung über Haushalt 2018 mit Spervermerk 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau Maulwurfsperre Weitere Maßnahmen sind vom SCP als Pächter zu veranlassen 												
1.3.	Großspielfeld 3 - Fußball	Tenne	-	Renovationsarbeiten am Tennisbelag 2013 Drainagespülung 2017	105	68	7.140	7.630	1	2	1,5	0,3	Ja	25,00 €	X						Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja										<ul style="list-style-type: none"> Kopfbaltrainingseinrichtung vorhanden Umlaufende Barriere vorhanden - steht an den Stirnseiten im hindernisfreien Raum - Bei einer künftigen Sanierung/Modernisierung sind die aktuellen Regeln der DIN 18035 zu beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Aufgrund der hohen Nutzerdichte im Umfeld Aufrüstung zum Kunstrasen empfohlen 												

Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Stadt 27.02.2018		Bestandsanalyse ungedeckte Anlagen																							AHNER Landschaftsarchitektur																
Gliederungsziffer	Anlagenname	Ordnungsziffer Anlagenteil	Eigenschaften der Freisportanlage										Einheitspreis für Sanierung / Neubau	Bauzustandsstufe				Sicherheitsmangel	Ausstattung der Freisportanlage								Jahr der fälligen Modernisierung	Prognose wahrscheinlicher Kosten im Kalenderjahr (inkl. 2% jährlicher Preissteigerung - Brutto)							Bemerkung	Handlungsbedarfe/ Handlungsempfehlungen					
			Anlagentyp	Bodenbelag	Baujahr	durchgeführte Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahme	Länge	Breite	Nettofläche in m²	Bruttofläche in m²	Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2		Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2	Größtspielfeld wettkampftauglich	1		2	3	4	Sicherheitsmangel	Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschallung	Bewässerung		Ballfangzaun	Einfriedigung	Sportstätte	Drainage	Coaching-Zone	2018	2019			2020	2022	2024	2025	2027
		1.4.	Kleinspielfeld - "Jugendplatz"	Rasen	-	• Vorbereitung für den Einbau eines Maulwurfszäunes	65	42	2.730	-	-	-	-	-	-	-	25,00 €		X																		88.725,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • 5 m Raum freigespielt - der Bereich wird einmal in der Sommerpause saniert. Sonst wird er lediglich bei Bedarf mit Oberboden oder Sand ausgebessert. • Der Platz wird nicht für den Spielbetrieb genutzt • Spielfeld wird mit drei Flutlichtmasten beleuchtet (derzeit ein Mast defekt) - Beleuchtungsanlage wird kaum genutzt • Kein Standort für Kunstrasenplatz - Aufgrund seiner Größe und aus Naturschutzbelangen kommt der Platz nicht als Standort für den geplanten Kunstrasenplatz in Frage. • Wenn der Maulwurfszaun installiert ist und die Fläche des Platzes aufgrund des unterschiedlichen Geländeevans nicht akzeptiert wird, müssen Geländevollerhebung und Neubau des Platzes erfolgen. Kosten hierfür müssten dann ermittelt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeiten einer Nutzungsoptimierung prüfen, um eine bessere Auslastung zu erzielen. 		
2	Theodor-Heuss-Schule	2.1.	Kleinspielfeld - Mehrzweck	Kunststoff, schüttbeschichtet	2000	• Kunststoffbelag erneuert	44	22	968	-	-	-	-	-	-	100,00 €		X																		110.352,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Komplette eingefriedet mit Ballfangzaun aus Stabgittermatten, Höhe 4 m, Länge 132 m • Massive Fußballtore - Hersteller Schäper • Anlage abschließbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Accurine 2018 ausbessern 			
3	Hans-Claussen-Schule	3.1.	Kleinspielfeld 1 - Fußball	Rasen	1975	-	20	10	200	-	-	-	-	-	-	22,00 €			X																	4.840,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Ballfangzaun mit Stabgittermatten an östlicher Stirnseite des Spielfeldes, Höhe 3 m, Länge 10 m • Torwand vorhanden • Rasen nicht mehr vorhanden - anstehender Boden stark verdichtet - Aufrüstung zum Kunststoffbelag möglich - Kosten rd. 35.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Ggf. Mittel für eine Belag aus Kunststoff einplanen • Schüttbelag aufgrund längerer Haltbarkeit empfohlen 			
		3.2.	Kleinspielfeld 2 - Fußball	Rasen	1975	-	24,5	10	245	-	-	-	-	-	-	22,00 €			X																	5.929,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • Ballfangzaun mit Stabgittermatten an östlicher Stirnseite des Spielfeldes, Höhe 3 m, Länge 10 m • 2 Holztoie vorhanden • Basketballkorb an Ballfangzaun befestigt • Rasen nicht mehr vorhanden - anstehender Boden stark verdichtet - Aufrüstung zum Kunststoffbelag möglich - Kosten rd. 25.000 € 	<ul style="list-style-type: none"> • Ggf. Belag aus Kunststoff herstellen • Alten Basketballkorb austauschen 			
		3.3.	Weitsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	1975	2006	-	-	-	Fläche in 60 m Kurzstreckenbahn integriert	-	-	-	-	-	-	95,00 €			X																		Siehe Investitionskosten 60 m Kurzstreckenbahn	<ul style="list-style-type: none"> • Anlaufbahn in 60 m Kurzstreckenlaufbahn integriert • Abmaße Sprunggrube: 5 x 7 m = 35 m² 	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	
		3.4.	60 m Kurzstreckenlaufbahn	Kunststoff, strukturbeschichtet	1975	2006	60	4,9	294	-	-	-	-	-	-	95,00 €			X																		29.605,80 €	<ul style="list-style-type: none"> • Unkrautbefall an den Randbereichen - Betonplattenstreifen (50 x 50 cm) nachrüsten um dies künftig zu vermeiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Linienrg der Laufbahn, Kosten rd. 1.800 € 		
4	Stadion Pinneberg	4.1. Stadion I																																							
		4.1.1.	Großspielfeld 1 - Fußball - Infield der Korbogendlaufbahn	Rasen	1988	• Jährliche Rasenregeneration im Sommer	105	68	7.140	7.630	1	2	1	2	Ja	20,00 €	X																							<ul style="list-style-type: none"> • Rasenspielfeld ohne DIN-Aufbau -> beschränkt nutzbar durch Untergrund - Drainage unzureichend - Bisher konnten auch hinzugezogene Fachbetriebe keine Verbesserungsvorschläge für die Bspielbarkeit unterbreiten. Die Funktion der Drainage ist abhängig vom Wasserstand der Mühlenu aus Vorflut der Drainage. • Tribüne und Sprecherkabine sind Eigentum des VfL Pinneberg • Sanitäre Einrichtungen für Stadion I und II im benachbarten Umkleidegebäude 	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
		4.1.2.	Speerwurfanlage	Tenne	1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 €		X																						<ul style="list-style-type: none"> • Unkrautbefall auf Anlaufbahn - Das Wildkraut wächst in der Vegetationszeit nach der Entfernung immer wieder nach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
		4.1.3.	Kugelstoßanlage	Beton/Rasen	1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00 €		X																						<ul style="list-style-type: none"> • 1 Stoßkreis 	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
		4.1.4.	Weitsprunganlage	Tenne	1988	• ehemalige Kunststoffanlaufbahn wurde ca. 2006 in Laufbahn mit Tennebelag umgewandelt	-	-	-	Fläche in 400 m Korbogendlaufbahn integriert	-	-	-	-	-	30,00 €			X																					<ul style="list-style-type: none"> • 3 Bahnen • Sprungrubeneinfassung defekt • Abmaße Sprunggrube: 8 x 9 m = 72 m² • Unkrautbefall auf Anlaufbahnen - Wildkraut wächst in der Vegetationszeit nach der Entfernung immer wieder nach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Defekt an Sprunggrube wird 2018 repariert
		4.1.5.	Hochsprunganlage	Tenne	1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 €			X																					<ul style="list-style-type: none"> • Anlaufsektor: 365 m² • Untergrund für Hochsprungmatte mit Gummimatten ausgelegt 	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
		4.1.6.	100 m Kurzstreckenlaufbahn	Tenne	1988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00 €			X																					<ul style="list-style-type: none"> • 4 Bahnen • In 400 m Korbogendlaufbahn integriert 	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
		4.1.7.	400 m Korbogendlaufbahn	Tenne	1988	-	-	-	-	3.950	-	-	-	-	-	30,00 €			X																					154.050,00 €	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Bahnen • Unkrautbefall in den Randbereichen - Wildkraut wächst in der Vegetationszeit nach der Entfernung immer wieder nach. • Entwässerungsrinne z. T. verstopft - wird einmal jährlich und nach Bedarf gereinigt • Teilstücke der Entwässerungsrinne bereits erneuert
		4.2. Stadion II																																							
		4.2.	Großspielfeld 2 - Fußball	Tenne	1994	• Erneuerung der Deckschicht 2011 • Erneuerung der Flutlichtmasten 2013	100	64	6.400	6.864	1	2	0,8	0,3	Ja	17,00 €	X																						<ul style="list-style-type: none"> • Ballfangzaun aus Stabgittermatten an südlicher Längsseite des Platzes, Höhe 4 m, Länge 105 m • Umlaufende Barriere vorhanden - steht an den Stirnseiten im hindernisfreiem Raum - bei einer künftigen Sanierung/Modernisierung sind die aktuellen Regeln der DIN 18035 zu beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Spülung der Drainage im Rahmen der Unterhaltung • Aufgrund der zentralen Lage im Stadtraum Aufrüstung zum Kunstrasen empfohlen 	

Bestandsanalyse ungedeckte Anlagen



Gliederungsziffer	Anlagenname	Ordnungsziffer Anlagenart	Eigenschaften der Freisportanlage														Bauzustandsstufe				Ausstattung der Freisportanlage											Prognose wahrscheinlicher Kosten im Kalenderjahr (inkl. 2% jährlicher Preissteigerung - Brutto)							Bemerkung	Handlungsbedarfe/ Handlungsempfehlungen							
			Anlagentyp	Bodenbelag	Baujahr	durchgeführte Sanierungs- /Modernisierungs- maßnahme	Länge	Breite	Nettofläche in m²	Bruttofläche in m²	Sicherheits- raum		hindernisfreier Raum		Großspielfeld wettkampftauglich	Einheitspreis für Sanierung / Neubau	Tendenz				Sicherheitsmangel	Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschallung	Bewässerung	Ballfangzaun	Einfriedigung Sportstätte	Drainage	Coaching-Zone	Jahr der fälligen Modernisierung	2018	2019	2020	2022	2024	2025	2027	2032									
											Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2	Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2			1	2	3	4											2018	2019	2020	2022	2024	2025	2027	2032									
5	Johann-Comenius-Schule/Grundschule Thesdorf	5.1.	Großspielfeld - Fußball	Rasen	1971	• Einebnen der Maulwurfshügel und -gänge	90	45	4.050	4.418	1	2	1	1	Nein	22,00 €					X		Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	2027									116.635,20 €	<ul style="list-style-type: none"> Ballfangzaun aus Stabgittermatten nur an östlicher Stirnseite, Höhe 4 m, Länge 55 m - vom VfL mit Genehmigung der Stadt errichtet Hindernisfreier Raum an einer Stirnseite nicht vollumfänglich gegeben - Bei einer künftigen Sanierung/Modernisierung sind die aktuellen Regeln der DIN 18035 zu beachten Rasenspielfeld ohne DIN-Aufbau Freigespielte Stellen und Unebenheiten - werden sich aufgrund des Maulwurfsbafalls kurzfristig nicht beheben lassen Unkrautbefall - Wildkraut wächst in der Vegetationszeit nach der Entfernung immer wieder nach Beschädigung für Spiel- und Bewegungsfläche für die Öffentlichkeit nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> Empfehlung: möglichst einheitliche Beschädigung bei allen städtischen Außensportanlagen, die als Spiel- und Bewegungsfläche für die Öffentlichkeit freigegeben sind. Vom VfL errichteten Zaun wegen des Maulwurfsbafalls bestehen lassen Generell beobachten, wie die geplante Maulwurf an der Baa und auf dem SCP-Rasenplatz wirken. Wenn damit gute Erfahrungen gemacht werden, sollte auch hier eine Sperre eingebaut werden, Kosten rd. 35.000 € 				
		5.2.	Kleinspielfeld 1 - Mehrzweck	Kunststoff, strukturbeschichtet	1971	• notdürftige Reparaturen des maroden Kunststoffbelags	44	22	968	-	-	-	-	-	-	95,00 €																											93.799,20 €	<ul style="list-style-type: none"> Ballgazon als Kombination aus Maschendraht- und Stabgittermatten nur an östlicher Stirnseite, Höhe 4 m, Länge 25 m Entwässerungsrinne verstopft Ausbesserungen mit Schüttbelag - löst sich von Tragschicht ab Starke Abnutzungserscheinungen der Deckschicht Unebenheiten und Pfützenbildung Nutzungszeiten werden nicht gesondert vergeben 	<ul style="list-style-type: none"> Mittel für eine Sanierung wurden im Jahre 2013 mit ca. 65.000 € ermittelt und zum Haushalt angemeldet. Durch die inzwischen eingetretenen Entwicklungen wird derzeit ein Neubau empfohlen, geschätzte Kosten einschl. Architektenbegleitung rd. 137.000 - 184.000 € je nach Wahl der Belagsart 		
		5.3.	Kleinspielfeld 2 - Mehrzweck	Kunststoff, strukturbeschichtet	1971	• notdürftige Reparaturen des maroden Kunststoffbelags	44	22	968	-	-	-	-	-	-	95,00 €																												93.799,20 €	<ul style="list-style-type: none"> Ballgazon als Kombination aus Maschendraht- und Stabgittermatten nur an östlicher Stirnseite, Höhe 4 m, Länge 27,5 m Entwässerungsrinne verstopft Ausbesserungen mit Schüttbelag - löst sich von Tragschicht ab Starke Abnutzungserscheinungen der Deckschicht Unebenheiten und Pfützenbildung Nutzungszeiten werden nicht gesondert vergeben 	<ul style="list-style-type: none"> Mittel für eine Sanierung wurden im Jahre 2013 mit ca. 65.000 € ermittelt und zum Haushalt angemeldet. Durch die inzwischen eingetretenen Entwicklungen wird derzeit ein Neubau empfohlen, geschätzte Kosten einschl. Architektenbegleitung rd. 137.000 - 184.000 € je nach Wahl der Belagsart 	
		5.4.	100 m Kurzstreckenlaufbahn	Kunststoff, strukturbeschichtet	1971	• Neubau 2014	120	7,5	900	-	-	-	-	-	-	95,00 €	X								Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2025										99.180,00 €	<ul style="list-style-type: none"> 6 Bahnen Entwässert in offene Muldenrinne mit mehreren Einläufen 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	
		5.5.	Weitsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	1971	• Sanierung 2006 • Softsteinrand-einfassung erneuert 2018	-	-	Fläche in Kleinspielfeld 1 - Fußball integriert	-	-	-	-	-	-	95,00 €									Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2019	Siehe Investitionskosten Kleinspielfeld 1 - Mehrzweck											<ul style="list-style-type: none"> 3 Bahnen Abmaße Sprunggrube: 7,5 x 8 m = 60 m² 	<ul style="list-style-type: none"> Mit dem Neubau der Kleinspielfelder sollte die Einfassung repariert werden
6	Sportplatz Nord - Mürentwiete	6.1.	Großspielfeld 1 - Fußball (Wettkampf)	Rasen	1989	• Jährliche Rasenregeneration im Sommer	105	68	7.140	7.630	1	2	0,3	0,3	Ja	14,00 €	X						Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	2047												<ul style="list-style-type: none"> Sportrasen nach DIN-Aufbau Bandenwerbung vorhanden: kein Schulvermögen, daher Werbung grundsätzlich und durch Beschluss der Gremien erlaubt: Sportfreunde und TBS führt gemäß Entgeltordnung die aus den Werbemaßnahmen erzielten Einnahmen an die Stadt ab. Kassenhäuschen Ballfangzaun aus Stabgittermatten nur an den Stirnseiten, Höhe 6 m, 2 x Länge 40 m Umlaufende Barriere vorhanden - steht an den Stirnseiten im hindernisfreiem Raum - Bei einer künftigen Sanierung/Modernisierung sind die aktuellen Regeln der DIN 18035 zu beachten GSF umplastert (1,5 m breit) Je ein Sportfunktionsgebäude auf dem Gelände befindet sich im Eigentum von TBS und Sportfreunde Pinneberg Gemeinsames Funktionsgebäude für alle drei Plätze außerhalb der Einfriedung der Sportstätte vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 			
		6.2.	Großspielfeld 2 - Fußball	Tenne	1989	• Erneuerung der Deckschicht 2016	105	68	7.140	7.630	1	2	1	0,3	Ja	17,00 €	X							Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	2047												<ul style="list-style-type: none"> Ballfangzaun aus Stabgittermatten nur an den Stirnseiten, Höhe 6 m, 2 x Länge 40 m Umlaufende Barriere vorhanden - steht an den Stirnseiten im hindernisfreiem Raum - Bei einer künftigen Sanierung/Modernisierung sind die aktuellen Regeln der DIN 18035 zu beachten GSF umplastert (1,5 m breit) 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Aufgrund des Nutzerpotentials im Umfeld (Schulen und Vereine) Aufrüstung zum Kunstrasen empfohlen 		
		6.3.	Kleinspielfeld - Fußball (Training)	Rasen	1989	• Jährliche Rasenregeneration im Sommer	64	20	1.280	-	-	-	-	-	-	20,00 €								X		Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2037												<ul style="list-style-type: none"> Beleuchtung nur einseitig, jedoch ausreichend Belegung erfolgt nicht über die offiziellen Belegungspläne
7.1.	Kleinspielfeld - Fußball	Rasen	1982	• Jährliche Rasenregeneration im Sommer	76	50	3.800	4.160	1	2	-	-	-	Nein	22,00 €							X		Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	2032												118.976,00 €	<ul style="list-style-type: none"> Schulgelände wird insgesamt überplant Aufgrund von Anliegerbeschwerden ist der Sportbetrieb von montags bis freitags nur bis 20 Uhr zugelassen; am Wochenende ist keine Nutzung zugelassen Ballfangzaun aus Stabgittermatten nur an westlicher Stirnseite, Höhe 4 m, Länge 70 m 5 m Raum freigespielt - der Bereich wird einmal in der Sommerpause saniert. Sonst wird er lediglich bei Bedarf mit Oberboden oder Sand ausgebessert. Rasenspielfeld ohne DIN-Aufbau 	<ul style="list-style-type: none"> Der Einbau einer Beregnungsanlage ist zu empfehlen, da bisher immer aufwendig ein Regner aufgebaut wird, der mehrmals am Tag umgesetzt werden muss. Im Jahr 2017 war es allerdings aufgrund der feuchten Witterung nicht erforderlich. Kosten rd. 30.000 € und jährliche Folgekosten von ca. 1.000 € (Inbetriebnahme und winterfest machen, Störungen beheben, defekte Regner tauschen etc.)

Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Stadt 27.02.2018		Bestandsanalyse ungedeckte Anlagen																																											
Gliederungsziffer	Anlagenname	Ordnungsziffer Anlagenanteil	Eigenschaften der Freisportanlage										Sicherheitsraum				hindernisfreier Raum				Einheitspreis für Sanierung / Neubau	Bauzustandsstufe				Ausstattung der Freisportanlage												Prognose wahrscheinlicher Kosten im Kalenderjahr (inkl. 2% jährlicher Preissteigerung - Brutto)							Handlungsbedarf/ Handlungsempfehlungen
			Anlagentyp	Bodenbelag	Baujahr	durchgeführte Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahme	Länge	Breite	Nettofläche in m²	Bruttofläche in m²	Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2	Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2	Großspielfeld wettkampftauglich	1	2	3	4	Sicherheitsmangel		Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschattung	Bewässerung	Ballfangzaun	Einfriedigung	Sportstätte	Drainage	Coaching-Zone	Jahr der fälligen Modernisierung	2018	2019	2020	2022	2024	2025	2027	2032	Bemerkung					
7	Grund- und Gemeinschaftsschule (GuGS im Quellental)	7.2.	Kleinspielfeld - Mehrzweck	Kunststoff, strukturbeschichtet	vor 2000	• 2006 kleinere Reparaturen am Kunststoffbelag	35	18	630	-	-	-	-	-	-	95,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020			63.441,00 €								• Nicht als Spiel- und Bewegungsfläche für die Öffentlichkeit zugelassen - Beschilderung vorhanden • Ausgebesserte Stellen mit Schüttbelag	• Gemäß Empfehlung sollte der Belag 2020 erneuert werden. • Mitteleinplanung!		
		7.3.	75 m Kurzstreckenlaufbahn	Kunststoff, strukturbeschichtet	2006	• Ausbesserung von Schädstellen	90	5	450	-	-	-	-	-	-	95,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020			45.315,00 €								• 4 Bahnen • Deckschicht stark abgenutzt • Linierung kaum noch vorhanden • Unkrautbefall in Randbereichen	• Gemäß Empfehlung sollte der Belag 2020 erneuert werden - Mitteleinplanung für eine neue Deckschicht einplanen		
		7.4.	Weitsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	2006	• 2015 neuer Absprungbalken eingesetzt	-	-	Fläche in 75 m Kurzstreckenbahn integriert	-	-	-	-	-	-	95,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020			Siehe Investitionskosten 75 m Kurzstreckenbahn								• 2 Bahnen • Abmaße Sprunggrube: 5 x 7 m = 35 m² • Einfassung defekt	• Reparatur der Einfassung, darüber hinaus kein Bedarf erkennbar		
		7.5.	Kugelstoßanlage	Beton/Rasen	1982	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	25,00 €	X					Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2037									• 1 Stoßkreis	• Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten				
		7.6.	100 m Kurzstreckenlaufbahn	Tenne	1982	• 2015 aufwendige Entfernung vom Wildwuchs	125	5	625	-	-	-	-	-	-	30,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2027						22.500,00 €			• 4 Bahnen • Bahn wird aktuell von Baufahrzeugen und PKW befahren und als Stellplatz genutzt, wodurch immer wieder Schäden entstehen • Unkrautbefall auf der gesamten Bahn • Entwässert in offene Muldenrinne - Stark verschmutzt, wodurch sich das Wasser anstaut • Pfützenbildung durch Unebenheiten • Barriere zwischen Laufbahn und Tribüne	• Nach Beendigung der Baumaßnahme prüfen, ob die Laufbahn noch benötigt wird und sie ggf. dann wieder herstellen				
8	Grundschule Rübekamp	8.1.	Kleinspielfeld - Mehrzweck	Kunststoff, strukturbeschichtet	vor 2000	2002	44	22	968	-	-	-	-	-	92,00 €				X		Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	2019			92.618,24 €								• Umgestaltung des gesamten Außengeländes der Schule ist geplant • Komplett eingefriedet mit Ballfangzaun aus Stabgittermatten, Höhe 4 m, Länge 144 m • Ehemalige Kombinationsanlage - Weitsprunganlage jedoch nicht mehr nutzbar • Schadhafte Stellen • Starke Abnutzungserscheinungen an der Deckschicht • Unebenheiten und Pfützenbildung • Abflusssrinne verstopft - Anlage ist aufgrund der festgestellten Mängel zurzeit für die Öffentlichkeit gesperrt	• Neugestaltung der Außenanlagen der Schule einschließlich der Schulsportanlage, daher sollte derzeit nicht investiert werden - die prognostizierten Sanierungskosten beziehen sich auf die Modernisierung der Anlage in gleicher Art und Weise. Bei einer Neuerrichtung im Rahmen der Neuplanung der Außenanlagen würden höhere Kosten entstehen. • Einplanung entsprechender Haushaltsmittel			
		9.1.	Kleinspielfeld - Fußball	Rasen	1973	-	27	20	540	-	-	-	-	-	22,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	2027						14.256,00 €			• Längsseiten und westliche Stirnseite eingefriedet mit Ballfangzaun aus Stabgittermatten, Höhe 4 m, Länge 142 m; östliche Stirnseite, Höhe 5 m, Länge 30 m	• Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten					
10	Schulzentrum Nord	9.2.	50 m Kurzstreckenlaufbahn	Kunststoff, strukturbeschichtet	1973	2011	56	5	280	-	-	-	-	-	95,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020			28.196,00 €								• 4 Bahnen • Schadhafte Stellen im Kunststoffbelag	• Schadhafte Stellen prüfen • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten			
		10.1.	Großspielfeld - Fußball	Tenne	1968	• 2015 aufwendige Sanierung - durch ausbleibenden Sportbetrieb wird die Fläche zurzeit nur gemäht	90	55	4.950	5.358	1	2	1	2	Nein	27,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	2027						173.599,20 €			• Ballfangzaun Maschendraht (Höhe 1 m, Länge 17,5 m) und Stabgittermatten (Höhe 6 m, Länge 65 m) nur an südlicher Stirnseite • Keine eigenen Funktionsräume für die Außensportanlagen - Nutzungseinschränkungen, da die Kapazitäten im Sporthallenbereich für eine Mitnutzung nicht ausreichend sind • Aufgrund von Anliegerbeschwerden kein Jugendfußball und außerschulischer Sportbetrieb mehr (grundsätzlich bis C-Jugend zugelassen) - Minderbelastung	• Prüfen, ob und wie der Platz unter Berücksichtigung der SALVO angemessen ausgelastet werden kann • Prüfen, inwieweit der Platz zur Gewährleistung des Schulsports benötigt wird • Handlungsbedarf hängt vom Ergebnis der Prüfung ab				
		10.2.	Kleinspielfeld 1 - Fußball	Rasen	1970	-	22	15	330	-	-	-	-	-	-	25,00 €			X			Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2032						10.725,00 €			• Feste Alutore • Freigespielte Stellen und Unebenheiten • Unkrautbefall - kaum genutzter und sehr feuchter Bolzplatz - hier müsste zunächst eine Drainage eingebaut werden, bevor man den Platz saniert	• Bedarf für den Erhalt des Platzes und Berücksichtigung der Anforderungen des Schulsportes und der SALVO prüfen - anschließend ggf. weitere Maßnahmen planen				
		10.3.	Kleinspielfeld 2 - Mehrzweck	Kunststoff, strukturbeschichtet	vor 2000	• Regelmäßige Reparatur des Kunststoffbelags	44	22	968	-	-	-	-	-	-	92,00 €				X		Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	2019			92.618,24 €								• Ballfangzaun aus Stabgittermatten an den Stirnseiten, Höhe 4 m, 2 x Länge 25 m - ist demoliert und muss demnächst ersetzt werden • Spieffeldeneinfassung defekt - Gefahrenstelle • Bodenrillen für Volleyball vorhanden • Tor defekt (Stäbe raus gebrochen) • Starke Abnutzungserscheinungen an der Deckschicht • Ausgebesserte Stellen mit Schüttbelag	• Neue Spritzbeschichtung und Tore 2020 - Mitteleinplanung		
		10.4.	Beachvolleyballanlage	Sand	vor 2000	-	15	8	120	-	-	-	-	-	-	30,00 €				X		Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2022					3.960,00 €			• Sand verschmutzt - Austausch für weitere Nutzung erforderlich • Netz beschädigt - neue Pfosten und Netz wird benötigt • Spieffeld wuchert zu - Spieffeldeneinfassung empfohlen	• Bedarf und Auslastung prüfen • ggf. neues Nutzungskonzept erstellen • unter Berücksichtigung der Frage, die Anlage evtl. als Spiel- und Bewegungsfläche für die Öffentlichkeit zuzulassen					
		10.5.	100 m Kurzstreckenlaufbahn	Kunststoff, strukturbeschichtet	1970	2006	120	5	600	-	-	-	-	-	-	95,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020			60.420,00 €								• 4 Bahnen • Abnutzungserscheinungen an der Deckschicht • Barriere zwischen Laufbahn und Sporthalle • Barriere am Ende offen - Gefahrenstelle	• Neue Spritzbeschichtung 2020 • Abdeckkappen auf die offenen Enden der Barriere setzen		
10.6.	Weitsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	1970	• 2015 neuen Absprungbalken eingesetzt • 2017 Sandaustausch	45	2,5	113	-	-	-	-	-	-	95,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020			11.328,75 €								• 2 Bahnen • Rissbildung am Absprungbalken • Abnutzungserscheinungen an der Deckschicht • Sprungrubeneinfassung defekt • Abmaße Sprunggrube: 7,5 x 8 m = 60 m²	• 2018 Reparatur der Sprungrubeneinfassung • 2020 neue Spritzbeschichtung				

Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Stadt 27.02.2018		Bestandsanalyse ungedeckte Anlagen																				Prognose wahrscheinlicher Kosten im Kalenderjahr (inkl. 2% jährlicher Preissteigerung - Brutto)							Bemerkung	Handlungsbedarf/ Handlungsempfehlungen													
Gliederungsziffer	Anlagenname	Ordnungsziffer Anlagenart	Eigenschaften der Freisportanlage						Sicherheitsraum		hindernisfreier Raum		Einheitspreis für Sanierung / Neubau	Bauzustandsstufe				Ausstattung der Freisportanlage							Jahr der fälligen Modernisierung	Prognose wahrscheinlicher Kosten im Kalenderjahr (inkl. 2% jährlicher Preissteigerung - Brutto)																	
			Anlagentyp	Bodenbelag	Baujahr	durchgeführte Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahme	Länge	Breite	Nettofläche in m²	Bruttofläche in m²	Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2		Längsseite in m x 2	Stirnseite in m x 2	Großspielfeld wettkampftauglich	1	2	3	4	Sicherheitsmängel	Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschallung		Bewässerung	Ballfangzaun	Einfriedigung Sportstätte	Drainage	Coaching-Zone	2018	2019	2020	2022	2024	2025	2027	2032					
		10.7.	Kugelstoßanlage	Beton/Rasen	1970	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	25,00 €		X				Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2032								162,50 €	• 1 Stoßkreis	• Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	
		10.8.	Hochsprunganlage	Kunststoff, strukturbeschichtet	1970	2006	-	-	305	-	-	-	-	-	95,00 €			X			Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2020						30.713,50 €		• Starke Abnutzungserscheinungen an der Deckschicht	• Aus Kostengründen sollte zunächst geprüft werden, ob die Anlage zur Durchführung des lehrplanmäßigen Unterrichts (Primar- und Sekundarstufe I) benötigt wird. Evtl. einzuleitenden Maßnahmen sind vom Ergebnis der Überprüfung abhängig.				
11	Stipper-Barthel-Platz (Waldenau)	11.1.	Großspielfeld - Fußball (Wettkampf)	Rasen	1982	• Jährliche Rasenregeneration im Sommer	105	68	7.140	7.630	1	2	1	2	17,00 €	X				Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	2042										• Ballfangzaun als Kombination aus Fangnetz (Höhe 2 m, Länge 30 m) und Stabgittermatten (Höhe 4 m, Länge 68 m) nur an Ostseite • Bandenwerbung vorhanden: kein Schulvermögen, daher Werbung grundsätzlich und durch Beschluss der Gremien erlaubt: SuS führt gemäß Entgeltordnung die aus den Werbemaßnahmen erzielten Einnahmen an die Stadt ab. • Sportrasen nach DIN-Aufbau • Barriere vorhanden • GSF umplästert (2 m breit) • 5 m Raum freigespielt - der Bereich wird einmal in der Sommerpause saniert. Sonst wird er lediglich bei Bedarf mit Oberboden oder Sand ausgebebet. • Sportfunktionsgebäude auf dem Gelände und das Kassenhaus befinden sich im Eigentum des SuS Waldenau	• Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten		
12	Grundschule Waldenau (Sportplatz am Nieland)	12.1.	Großspielfeld - Fußball	Tenne	1960	• Der verkrautete Weg an der Westseite des Platzes wurde geschält, sodass die Entwässerung des Platzes zu den Einläufen wieder funktioniert.	100	63	6.300	6.760	1	2	1	2,5/0,5	Nein	22,00 €	X			Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	2037										• Ballfangzaun aus Stabgittermatten an westlicher Stirnseite, Höhe 5 m, Länge 30 m • Ballfangzaun aus Stabgittermatten an östlicher Stirnseite, Höhe 4 m, Länge 30 m • Platz wird von den Vereinen lediglich als Ausweichfläche für den Stipper-Barthel-Platz genutzt • Umlaufende Barriere vorhanden - steht an östlicher Stirnseite im hindernisfreiem Raum • Unkrautbefall in Randbereich • 2 bewegliche Tore befinden sich im Eigentum des SuS Waldenau	• Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten • Ggf. zur Entlastung anderer Plätze Gesamtauslastung der Anlage prüfen		
		12.2.	Kleinspielfeld - Mehrzweck	Kunststoff, strukturbeschichtet	1960	2006	30	12,5	375	-	-	-	-	-	92,00 €			X		Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	2020						36.570,00 €		• Komplette eingefriedet mit Ballfangzaun aus Stabgittermatten, Höhe 4 m, Länge 85 m • Betonfundament an Ecke liegt frei - Gefahrenstelle • Rissbildung und Unebenheiten durch Wurzelwuchs • Ausgebesserte Stellen mit Schüttbelag	• Gesamtsanierung inklusive Asphaltunterbau und Schüttbelag					
		12.3.	60 m Kurzstreckenlaufbahn	Tenne	1960	-	35	4	140	-	-	-	-	-	30,00 €		X			Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2032								5.460,00 €	• 4 Bahnen	• Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten				
		12.4.	Weitsprunganlage	Tenne	1960	-	-	-	Fläche in 60 m Kurzstreckenbahn integriert	-	-	-	-	-	30,00 €			X		Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	2032										Siehe Investitionskosten 60 m Kurzstreckenbahn • Sprungrubenabdeckung fehlt • Abmaße Sprunggrube: 5 x 7 m = 35 m²	• Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten			
Summe der Flächen aller nutzbaren Großspielfelder / Häufigkeit der Bauzustandsstufen									71.890	77.028						4	5	8	10	22	8	0																					
Summe Investitionskosten pro Jahr																																									378.098,50 €		
Gesamtsumme Investitionskosten für die Sportstätten im Bestand der Stadt Pinneberg bis 2032																																										2.123.125,63 €	
Optionale neue ungedeckte Anlagen (Aufrüstung Großspielfeld mit Kunstrasenbelag)									7.140	7.630	1	2	1	2	Ja																												900.000,00 €

Legende	Anzahl der Großspielfelder	Anzahl der Kleinspielfelder	Anzahl der Großspielfelder mit Sicherheitsmängeln	Anzahl der Kleinspielfelder mit Sicherheitsmängeln	Anzahl der Sportflächen mit Schüttbelag	Anzahl der Großspielfelder (Tenne)	Anzahl der Großspielfelder (Sportrasen)
Schulen	11	14	2 / 18,2 %	9 / 69,2 %	1 von 26 / 3,8 %	5 / 45,5 %	6 / 54,5 %
Vereine							
Sonstige							

Bestandsanalyse gedeckte Anlagen



Gliederungsziffer	Schul-/Anlagenname	Sportstättentyp	Hallentyp	Eigenschaften der Halle											Ausstattung der Halle																Modernisierungszeitraum bis 2032	Bemerkung	Handlungsbedarf																																														
				Sport-/Nutzungsart	Baujahr	letzte Sanierung	Bodenbelag	Hallenhöhe in m	Länge in m	Breite in m	Bruttofläche in m ²	Nettofläche in m ²	nutzbare Sportfläche wettkampfgeeignet	Bruttogrundfläche Gebäude in m ²	Geschosszahl	Tendenz 1	Tendenz 2	Tendenz 3	Tendenz 4	Teilung	Schulsporthalle	Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschallung	Prallschutz	Anzegetafel	Versammlungsstätte	Tribüne	Sitzplätze	max. Zuschauer				Jahr der fälligen Modernisierung																																													
1	Sportzentrum Pinneberg	Funktionsgebäude	Hauptgebäude	-	-	-	Fliesen/ Linoleum	2,6	40	12,25	-	-	-	-	Nein	490	1		X																				2045	-	<ul style="list-style-type: none"> 4 Umkleiden inklusive Dusch- und Toilettenanlagen Je zwei Toilettenanlage für Männer und Frauen von Außen zugänglich Am Gebäude ist eine überdachte Kinderspielplatz untergebracht Sanitätsraum und Kiosk vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 																																					
2	Theodor-Heuss-Schule	Einfachsporthalle A	Nebenhalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Freizeit-Turnen-Gymnastik Turnen Judo Einrad 	1967	-	Linoleum - Sportboden	5,7	18	10	180	180	Nein	-	2			X								1	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2045	-	<p>I. Sportstätte wird von der JCS aufgrund dort fehlender Sportstättenkapazitäten zur Gewährleistung des Schulsports mitgenutzt.</p> <p>II. Zum Ausgleich dieses seinerzeit an der JCS bzw. an der Grundschule Thesdorf insgesamt schon bestehenden Fehlbedarfs ist mit Genehmigung des Landes am Standort THS eine 3. Halleneinheit entstanden.</p> <p>III. Auswirkungen einer Rückkehr zu G 9 auf den Sportstättenbedarf unter Berücksichtigung der Mitnutzung durch die JSC prüfen und bei Weiterentwicklung berücksichtigen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sportstättenbedarf der THS und der JCS prüfen 																																							
																																							Einfachsporthalle B	Nebenhalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Basketball Einrad Freizeit und Gymnastik Hockey (Kinder) Jugendfußball Turnen 	1967	2007 Dachsanierung	Linoleum - Sportboden	5,7	24	10	240	240	Nein	-	2				X									1	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2045	-	<ul style="list-style-type: none"> Rissbildung im Fassadenputz Fortlaufender Austausch einzelner Leuchten Fortlaufender Austausch einzelner Fenster Wiederkehrende Instandhaltung und Sanierung der Funktionsräume 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
																																																																														Dreifachsporthalle C	Haupthalle
3	Hans-Claussen-Schule	Einfachsporthalle A - Große Halle	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Hockey Jugendfußball Turnen Tischtennis Psychomotorik, Selbstverteidigung, Step Aerobic, Freizeit- Gesundheits- und Kindersport 	1975	2015/16 Nachrüstung LED Beleuchtung	Linoleum - Sportboden	5,5	24	12	288	288	Nein	-	1												1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2051	-	<p>I. Lehrschwimmbecken geschlossen - Schwimmunterricht in das Hallenbad verlagert</p> <p>II. Die Sporthallenkapazitäten beider Hallen sind unzureichend (vgl. auch Schulentwicklungsplan der Stadt Pinneberg - Stand: September 2011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Das ehemalige Lehrschwimmbecken soll 2019 umgebaut werden zu Aula/Mensa Sportstättenbedarf für Sport prüfen 																																						
																																								Einfachsporthalle B - Kleine Halle	Nebenhalle	<ul style="list-style-type: none"> Gymnastik Judo Karate Psychomotorik Selbstverteidigung für Kids Senioren sport Freizeitsport 	1975	2015/16 Nachrüstung moderner Leuchtstoffröhren	Linoleum - Sportboden	4	12	9	108	108	Nein	-	1													1	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2051	-	<ul style="list-style-type: none"> Elektrische Fenster werden seit 2015 sukzessive nachgerüstet (ca. 60% abgeschlossen) Leicht Abnutzungserscheinungen am Prallschutz Wiederkehrende Instandhaltung und Sanierung der Funktionsräume Kleine Rissbildung an Decken in den Nasszellen
	Einfachsporthalle A	Nebenhalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Aerobic Ball-, Freizeit-, Gesundheits- und Reha-Sport Gymnastik Karate Turnen Volleyball 	1963	-	Linoleum - Sportboden	6	26	14	364	364	Nein	-	1														1	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2045	-	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerte bodentiefe Fenster dauerhaft geschlossen, daher Lüftungsanlage vorhanden Fenster im Geräteraum noch veraltet - kein Handlungsbedarf, da Abstellraum Abnutzungserscheinungen am Sportboden Basketballkorhalterung defekt, werden jedoch für den Sportunterricht benötigt Wiederkehrende Instandhaltung und Sanierung der Funktionsräume Wasserspararmaturen in den Sanitärräumen verbaut 	<ul style="list-style-type: none"> Sportstättenbedarf der JBS prüfen Reparatur der Basketballkorhalterung Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 																																					

Bestandsanalyse gedeckte Anlagen



Gliederungsziffer	Schul-/Anlagenname	Sportstätten-typ	Hallen-typ	Sport-/Nutzungsart	Baujahr	letzte Sanierung	Bodenbelag	Eigenschaften der Halle							Bruttogrund-fläche Gebäude in m²	Geschosszahl	Bauzustandsstufe				Ausstattung der Halle													Modernisierungs-zeitraum bis 2032	Bemerkung	Handlungsbedarf
								Hallen-höhe in m	Länge in m	Breite in m	Bruttofläche in m²	Nettofläche in m²	nutzbare Sportfläche wett-kampf-geeignet	1			2	3	4	Teilung	Schul-sport-halle	Barriere-freier Zugang	Beleuchtung	Beschallung	Prallschutz	Anzeigetafel	Versammlung-s-tätte	Tribüne	Sitz-plätze	max. Zuschauer	Jahr der fälligen Modernisierung					
4	Johannes-Brahms-Schule	Einfachsporthalle B	Nebenhalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Freizeitsport Karate Selbstverteidigung Seniorensport Tischtennis "Trocken"-Training Leistungsschwimmen Turnen und Akrobatik Yoga 	1971	-	Linoleum - Sportboden	3,9	18,2	9	164	164	Nein	-	1	X					1	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2045	-	<ul style="list-style-type: none"> Durch Aufgabe der Sportnutzung in der Ernst-Pasch-Halle wurde der bisher dort betriebene Tischtennissport der Vereine überwiegend in die JBS-Halle verlagert. Erneuerte Fenster dauerhaft geschlossen, daher Lüftungsanlage vorhanden Basketballkörbe werden im Sportunterricht genutzt, Halle jedoch zu niedrig für wett-kampfmäßig betriebenen Basketballsport Wiederkehrende Instandhaltung und Sanierung der Funktionsräume Wasserspararmaturen in den Sanitärräumen verbaut 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	
		Dreifachsporthalle C	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> Handball Jugendfußball (4 Zeitstunden/Woche) Herzsport (1 Zeitstunde/Woche) 	2012	-	Linoleum - Sportboden	6,8	45	27	1.215	1.215	Ja • Handball • Fußball (Jugend)	-	2	X					1-3	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	199	199	2057	-	<ul style="list-style-type: none"> Moderne Beleuchtungsanlage Tribüne hat eine Sitzreihe mit drei Abschnitten - je 13 m lang Aufzug vorhanden Sehr hohe Auslastung der Halle nach Aussage des Hallenwartes Leichte Abnutzungserscheinungen am Sportboden Wiederkehrende Instandhaltung und Sanierung der Funktionsräume Wasserspararmaturen in den Sanitärräumen verbaut 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	
5	Stadion Pinneberg	Funktionsgebäude	Hauptgebäude	-	-	-	Fliesen/Lineoleum	2,6	50	9,7	-	-	Nein	485	1	X					-	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	2045	-	<ul style="list-style-type: none"> 6 Umkleiden für Sportler 2 Duschräume für Sportler 2 Toilettenräume für Sportler (2 Toiletten für Damen, 1 Toilette + 2 Pissoirs für Herren) 2 Toilettenräume für Besucher mit je 3 Toiletten + 4 Pissoirs für Herren 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	
6	Grundschule Thesdorf /Johann-Comenius-Schule (Thesdorf)	Dreifachsporthalle	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Faustball Freizeitsport und Gymnastik (einschließlich Uni-Hockey) Hockey Jugendfußball Leichtathletik Turnen (einschließlich Trampolin) 	1972	-	Linoleum - Sportboden	6,9	45	27	1.215	1.215	Ja • Fußball (Jugend) • Faustball	2.085	2	X					1-3	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	-	-	2032	5.355.269,00 €	<ul style="list-style-type: none"> Aufgrund unzureichender Hallenkapazitäten nutzt die JCS zur Gewährleistung des Schulsports die Hallen an der THS mit Werbebanner vorhanden - Durch Beschluss des Magistrats vom 27.110.1993 wurde die mobile Bandenwerbung in städtischen Turn- und Sporthallen zugelassen. Eine feste Bandenwerbung könnte § 29 des Schulgesetzes widersprechen (Waren aller Art dürfen in öffentlichen Schulen bei schulischen Veranstaltungen weder angeboten noch verkauft werden). Temporäre Basketballanlage wird manuell bedient Fortlaufender Austausch einzelner Leuchten Keine Möglichkeit zur Unterbringung von Kühlmitteln für Verletzungen Wasserschaden im Deckenbereich Lärmemission der Lüftungsanlage stört den Unterricht Kletteranlage gesperrt Ehemaliger Kraftraum mit Genehmigung der Stadt zum Geräteraum umgewidmet Wiederkehrende Instandhaltung und Sanierung der Funktionsräume Wasserspararmaturen in den Sanitärräumen verbaut 	<ul style="list-style-type: none"> Sportstättenbedarf zur Gewährleistung des Schulsports prüfen Klärung Werbebanner Basketball elektrische Bedienung Dachsanierung 2018 durchführen, Lüftungsanlage erneuern und Schäden an Holzverkleidung beheben, wenn Mittel zur Verfügung stehen 	
7	Sporthalle Jappowweg (Waldenau)	Zweifachsporthalle	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Gymnastik und Fitnesssport Kinderturnen Mutter-Kind-Turnen Jugendfußball Badminton Tischtennis Volleyball 	1982	<ul style="list-style-type: none"> 2017 Dach und Heizung erneuert 2017 Parkett überarbeitet 2017 Sanitärräume saniert 	Parkett	5,8 (3,5 m Höhe unter Lüftungsrohr)	40	20	800	800	Nein, jedoch wett-kampftauglich für: • Badminton • Fußball (Jugend)	-	1	X					1	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2045	-	<ul style="list-style-type: none"> Fenster werden seit 2017 sukzessive ausgetauscht (aktuell 60 % abgeschlossen) Starke Abnutzungserscheinungen des Fußbodenbelags (Linoleum) im Flur Temporäre manuelle Basketballanlage soll bei künftigen Sanierungsarbeiten durch automatische Anlage getauscht werden, um den damit verbundenen Arbeitsaufwand zu reduzieren Umkleiden sind bereits saniert, jedoch gibt es Abnutzungserscheinungen an Sitzbänken und Türen Teilbarkeit der Halle nicht notwendig Hallenhöhe von 3,5 m unter dem Lüftungsrohr stellt keine Beeinträchtigung des Sportbetriebs dar 	<ul style="list-style-type: none"> Austausch der Fenster fortsetzen Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 	

Bestandsanalyse gedeckte Anlagen



Gliederungsziffer	Schul-/Anlagenname	Sportstättenart	Eigenschaften der Halle												Ausstattung der Halle														Jahr der fälligen Modernisierung	Modernisierungszeitraum bis 2032	Bemerkung	Handlungsbedarf																																			
			Hallenart	Sport-/Nutzungsart	Baujahr	letzte Sanierung	Bodenbelag	Hallenhöhe in m	Länge in m	Breite in m	Bruttofläche in m²	Nettofläche in m²	nutzbare Sportfläche wettkampfgeeignet	Bruttogrundfläche Gebäude in m²	Geschosszahl	Bauzustandsstufe				Teilung	Schulsporthalle	Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschallung	Prallschutz	Anzeigetafel	Versammlungsstätte	Tribüne					Sitzplätze	max. Zuschauer																																	
																1	2	3	4																																																
8	Jahnhalle	Zweifachsporthalle	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Freizeitsport, -turnen und -gymnastik Faustball Jugendfußball Hockey Volleyball 	1950	<ul style="list-style-type: none"> 2016 Leuchtmittel WC-Anlagen und Dach erneuert 	Linoleum - Sportboden	6,4	42	21	882	882	2							1	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	199	199	2027	4.599.545,00 €	<ul style="list-style-type: none"> fest installierte Tribüne in der Galerie Audio-Anlage ist defekt Fenster mindestens 15 Jahre alt Elektrik und Verkabelung veraltet Temporäre manuelle Basketballanlage soll bei künftigen Sanierungsarbeiten durch automatische Anlage getauscht werden, um den damit verbundenen Arbeitsaufwand zu reduzieren Starke Abnutzungserscheinungen in den Funktionsräumen, da veraltet und noch nicht saniert Funktionsräume sind über zwei Etagen angeordnet und nicht barrierefrei Teilbarkeit der Halle nicht notwendig Lehrschwimmbecken geschlossen: Schwimmunterricht ins Hallenbad verlagert; Räume/Flächen werden für Schulsozialarbeit und den Ganztagsbetrieb genutzt 	<ul style="list-style-type: none"> Gesamtkonzept zur künftigen Nutzung und zum Betrieb erstellen Nutzungsänderungsantrag zur Nutzung als Versammlungsstätte wird zurzeit nicht weiter verfolgt 																																
																																				Gymnastikraum	Raum	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Senioren- und Gesundheitssport Kampfsport Tischtennis 	1950	-	Parkett	4,2	11,7	9,35	109	109	1				X		1	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-		<ul style="list-style-type: none"> Kletter- und Spiegelwand vorhanden Gymnastikraum nur über Treppe erreichbar und daher nicht barrierefrei Fläche unter der Treppe kann nicht als Sportfläche genutzt werden 	<ul style="list-style-type: none"> Gesamtkonzept zur künftigen Nutzung und zum Betrieb erstellen Im Gymnastikraum derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
																																				Ballettraum	Raum	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Ballett Gesundheitssport Freizeitsport Zumba 	1950	-	Linoleum - Sportboden	2,5	13,2	6,1	81	81	1				X		1	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-		<ul style="list-style-type: none"> Ballettraum nur über Treppe erreichbar und daher nicht barrierefrei Ballettstange und Spiegelwand Dachschräge bedingt niedrige Raumhöhe an einer Seite des Raumes 	<ul style="list-style-type: none"> Im Ballettraum derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
9	Rübekamphalle (Grundschule Rübekamp)	Einfachsport- und Mehrzweckhalle	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Kinderturnen Psychomotorik Behindertensport Freizeitsport, -turnen und -gymnastik Tanzen Tischtennis Basketball Faustball/Preilball Volleyball Badminton Kampfsport Bewegungsangebot für Kita-Kinder und Kindergruppe Übungsstätte für Spielmannszug 	1982	<ul style="list-style-type: none"> Prallschutz teilweise erneuert Holzfußboden und Beleuchtung erneuert Umkleiden saniert 	Parkett	6	33,5	17,8	596	405	1	X					1-2	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	-	470*	2051	-	<ul style="list-style-type: none"> Bühne an einer Giebelseite für Mehrzwecknutzung Kiosk + Ausgabeküche - Sanierung erforderlich (Brötchenausgabe der Schule zurzeit einmal pro Woche, hinsichtlich Art und Umfang unterschiedliche Veranstaltungen) Audio-Anlage defekt Bodenmarkierungen z. T. nicht mehr sichtbar Kein Fußball erlaubt Sanitäräume noch nicht saniert Trennvorhang alt Notstromanlage batteriebetrieben - Laufzeit max. 48 h Lüftungsanlage kühlt nur 1* herunter 470 Zuschauer können untergebracht werden, wenn der Halleninnenraum Bestuhlt wird 	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Lüftungsanlage Erneuerung Trennvorhang Erneuerung Bodenmarkierungen in 2018 Sanierung von Kioks und Ausgabeküche aufgrund der Mehrzwecknutzung Prüfung Bedarf für Beschallung (Reparatur/Ersatz der defekten Anlage erforderlich/sinnvoll) 																																		
																																		Bühne	Nebenraum	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport Bewegungsangebot für Kita- und Grundschul Kinder Übungsstätte für Spielmannszug 	1982	<ul style="list-style-type: none"> Trennwand erneuert 	Parkett	5	12	8,8	105,6	105,6	1	X					1	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	-	-	2051	<ul style="list-style-type: none"> Kann durch Tormechanismus von der Sporthalle getrennt werden Risse in Mittelwand - statisch unbedenklich Bühne wird regelmäßig als eigene Sportfläche genutzt 	<ul style="list-style-type: none"> Derzeit keine erkennbar Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 			
10	Jupp-Becker-Halle (Helene-Lange-Schule/Förderzentrum Pinneberg)	Dreifachsporthalle	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> Schulsport (HLS, Förderzentrum Pinneberg - FöZPI -, GuGS + FöZPI, Schulzentrum Nord) Badminton Basketball Handball Hockey Jugendfußball Karate Volleyball 	1975	<ul style="list-style-type: none"> Umkleide und Flure renoviert 	Linoleum - Sportboden	8	45	27	1.215	1.215	1								X		1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	650	650	2032	5.496.535,00 €	<ul style="list-style-type: none"> Starke Abnutzungserscheinungen am Boden durch Sportgeräte - schadhafte Stellen werden regelmäßig ausgebessert Audio-Anlage defekt Vereineigene Anzeigetafel defekt Notausgangsbeleuchtung defekt Brandmeldeanlage muss erneuert werden - Rauchmelder nicht auf Förderzentrum aufgeschaltet; Erneuerung im Rahmen der derzeit laufenden Brandschutzmaßnahmen Undichtigkeit am Dach der Gerätebereiche behoben Sportmatten mit Ketten an Wand befestigt -> Gefahrenstelle, da im Sicherheitsraum der Sportfläche Wasserspararmaturen in den Sanitäräumen verbaut Ausziehbare Tribüne ist defekt und nicht nutzbar - dadurch wurde der darunter liegende Boden beschädigt und bereits erneuert - Angebot über Erneuerung liegt vor, ca. 510.000 € - Mittelbereitstellung vermutlich über Haushalt 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Komplettsanierung des Daches über dem Umkleidetrakt in 2018 Regelmäßige betonsanierung Reparatur der ausziehbaren Tribüne Nutzungsantrags-änderung zwecks Versammlungsstätte (650 Zuschauerplätze auf Tribüne) 																															

Bestandsanalyse gedeckte Anlagen



Gliederungssiffer	Schul-/Anlagenname	Sportstättenart	Hallentyp	Sport-/Nutzungsart	Baujahr	letzte Sanierung	Bodenbelag	Eigenschaften der Halle					nutzbare Sportfläche wettkampf-geeignet	Bruttogrundfläche Gebäude in m²	Geschosszahl	Bauzustandsstufe				Teilung	Ausstattung der Halle														Jahr der fälligen Modernisierung	Modernisierungszeitraum bis 2032	Bemerkung	Handlungsbedarf											
								Hallenhöhe in m	Länge in m	Breite in m	Bruttofläche in m²	Nettofläche in m²				1	2	3	4		Schulsporthalle	Barrierefreier Zugang	Beleuchtung	Beschallung	Prallschutz	Anzegetafel	Versammlungsstätte	Tribüne	Sitzplätze	max. Zuschauer																			
																Tendenz 2	Tendenz 3	Tendenz 4																															
11	Sportplatz Nord - Müßentwiete	Funktionsgebäude	Hauptgebäude				Fliesen/Linoleum	2,6	40	14,5	-	-	1	X				-	Nein	Ja	Ja	Ja*	Nein	Nein		Nein	-	-	2051	-	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Umkleiden inklusive Dusch- und Toilettenanlagen mit Bewegungsmeldern ausgestattet • Separate Umkleide und Dusche für Übungsleiter • 2 Behindertentoiletten vorhanden, die von Außen zugänglich sind • Wasserspararmaturen in den Sanitärräumen verbaut • 2 Duschen werden derzeit (16.05.2017) saniert • Vereinsraum mit diversen Sitzgelegenheiten und separater Küche • Gebäude wird mit Gasheizung betrieben *im Vereinsraum 	<ul style="list-style-type: none"> • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 																	
12	Schulzentrum Nord	Einfachsporthalle A	Haupthalle	<ul style="list-style-type: none"> • Schulsport • Turnen • Fechten • Gesundheits- und Fitnesssport • Basketball • Jugendfußball • Freizeitsport (Ballspiele) 	1968	<ul style="list-style-type: none"> • Fenster (elektrisch) und Notausgang und -beleuchtung nachgerüstet • Prallschutz, Beleuchtung und Sportboden erneuert • Funktionsräume saniert 	Linoleum - Sportboden	5,5	24	12	288	288	Nein	-	1	X					1-2	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2039	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kabelschacht auf Putz verlegt • Leichte Abnutzungserscheinungen am Sportboden • Seilanlage defekt • Decke mit Holzpaneelen verkleidet • Funktionsräume saniert, jedoch Abnutzungserscheinungen in den Umkleiden (Tür und Rahmen, Fußboden) • Wasserspararmaturen in den Sanitärräumen verbaut 	<ul style="list-style-type: none"> • Reparatur/Ersatz Seilanlage • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 														
																Einfachsporthalle B	Nebenhalle	<ul style="list-style-type: none"> • Schulsport • Bewegungsangebot für Kinder- und Grundschulkindern (Betreuungsgruppe, Kita Waldstraße) • Turnen • Karate • Fechten • Gesundheits-, Fitness- und Seniorensport 	1968	<ul style="list-style-type: none"> • Notausgang, Akustikdecke nachgerüstet • Parkettboden, Fenster, Dach erneuert • Dämmung der Fassade • Funktionsräume saniert 	Parkett	4	12	9	108	108	Nein	-	1	X					1	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	-	-	2045	-	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserspararmaturen in den Sanitärräumen verbaut 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßiges Schleifen und Versiegeln des Parketts • Derzeit keine erkennbar • Allgemeine Unterhaltungsarbeiten
																		<ul style="list-style-type: none"> • Schulsport • Bewegungsangebote für Kinder- und Betreuungsgruppen der Grundschule Waldenau • Gymnastik-, Fitness- und Gesundheitssport • Krafttraining • Tennis • Kindertanz • Cornhole • Freizeit- und Abenteuersport • Karate 	1937	<ul style="list-style-type: none"> • 2017 Duschen saniert • Notausgang nachgerüstet • Fenster und Beleuchtung erneuert 	Linoleum - Sportboden	3,5	20	12	240	240	Nein	-	1	X					1	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	-	-	2045	-	<ul style="list-style-type: none"> • Abnutzungserscheinungen am Prallschutz • Ausgebesserte Stellen im Sportfußboden 	<ul style="list-style-type: none"> • Fassadensanierung (Wärmeschutz) mit Fenstererneuerung erforderlich 	
Summe der nutzbaren Hallensportflächen / Häufigkeit der Bauzustandsstufen											9.118	8.927		1	4	13	0	3	1	0								1.247	1.717																				
Summe der Flächen der nutzbaren Sporträume (ohne die Bühne der Rübekamphalle)											190	190																																					
Summe der Flächen der gedeckten Sportanlagen der Stadt Pinneberg (Hallensportflächen + Sporträume)											9.308	9.117																																					
Gesamtsumme Investitionskosten bis 2032																																											15.451.349,00 €						

Neu zu errichtende gedeckte Anlagen gemäß Gutachten:	Vариante I (Kompensation Schulsport)	Einfeldhalle am Schulzentrum Nord		405,00	Nein	2.100.000,00 €
		Anzahl	Fläche			
		27	15	405,00	Nein	2.100.000,00 €
		27	15	405,00	Nein	2.100.000,00 €
				810,00		4.200.000,00 €
	Vариante II (Kompensation Schul- und Wettkampfsport)	Dreifeldhalle am Schulzentrum Nord		1.215,00	ja	6.300.000,00 €
		45	27			
		Einfeldhalle an der Johannes-Comenius-Schule in Thesdorf		405,00	Nein	2.100.000,00 €
		27	15			
				1.620,00		8.400.000,00 €
	Optional	Dreifeldsportnutzfläche (überdacht)		1.344,00	1.215,00	750.000,00 €
		48	28	1.344,00	1.215,00	750.000,00 €

Der Begriff Funktionsraum schließt sowohl Umkleiden, als auch die Sanitärräume mit ein und wird als Überbegriff verwendet. Bei einem ungleichen Bauzustand von Umkleiden und Sanitärräumen werden die jeweiligen Eigenschaften separat benannt.

Anzahl Hallen	18
---------------	----

Anzahl Gymnastik- und Balletträume	2
------------------------------------	---

Schulsporthallen	BS 1	BS 1 Tendenz 2	BS 2	BS 2 Tendenz 3	BS 3	BS 3 Tendenz 4	BS 4
15	1 / 7 %	2 / 14 %	10 / 65 %	-	1 / 7 %	1 / 7 %	-

Anzahl der wettkampftauglichen Hallen	4 / 22,2 %
---------------------------------------	------------